G F E

TAG:

OVERTAG - PF 5000 SBS
UNDERTAG - PF 2800 SBS
18 mm VF. KRYDSFINER
65 x 200 mm LIMTRÆSBUER (RADIUS U.K. BUE = 2200 mm)
DAMPSPÆRRE
45 x 45 mm FORSKALLING
100 mm MINERALULD, VINDAFSÆKKET
13 mm HULGIPS
50 + 50 mm MINERALULD, FASTHOLDT PR. 30
13 mm GIPS

OK. SPÆR
KT. 12.567

LODSTOLPE

D14

OK. FACADEPARTI
KT. 16.693

VÆG MOD TAGRUM:
2 x 13 mm GIPSPLADE
DAMPSPÆRRE
25 x 100 mm FORSKALLING
125 mm SPÆRTANG
125 mm + 25 mm MINERALULD, FASTHOLDT.

5 STK. 25 x 100 mm
GANGBRO

KT. 15.73

HULLEDE DANOGIPS FLISER 60 x 240
YDERSTE PLADER SPARTLES I
3 YDERSTE RÆKKER HULLER

MIDT FUGE
KT. 15.256

KT. 15.634

KT. 15.513

NEDHÆNGT LOFT I GANGE:
60 x 120 cm TROLDTEKT- LYS, FIN
PÅ 22 x 95 mm FORSKALLING PR.
60 cm OG 50 x 75 mm LÆGTER.
LANGS VÆG: EN FRISE PÅ 22 x 95 mm
HØVLET BRÆDT.

BD 60 LYDDØR
35 dB

BD 60 DØR

MIDTERSTE VINDUESELEMENT I NÆST-
ØVERSTE PARTI FORSYNES MED MANUELT
BETJENT VINDUESÅBNER, SOM PLACERES
1,5 m OVER GULV VED INDGANGSPARTI.

VICTORIA

ETAGEADSKILLELSE I TRAPPERUM:
LINOLEUM
22 mm GULVSPÅNPLADE
50 x 50 mm STRØER PÅ
OPKLODSNING.
22 cm BETONDÆKELEMENTER
NEDHÆNGT LOFT SOM KORRIDOR
FLEX 300 PÅ VINKELSKINNE PÅ
45 x 45 mm TRÆLISTE.
ALU-SKINNE
VED OVERGANG

GELÆNDER:
Ø 38 mm CIRKULÆRE STÅLRØR MED
SVEJSEBØJNINGER. MÆGLERE PÅ-
SVEJSES FLANCHER FOR PÅBOLTNING
TIL BETONVANGER. VASKEKANT OG
LIMTRÆS-BØGEKANT PÅ BALKON.
KNÆLISTER AF Ø 15 mm STÅLRØR.

MIDT FUGE
KT. 13.814

LODRETTE
RHS- PROFILER

ETAGEADSKILLELSE:
22 mm BØGEPARKET
50 x 50 mm STRØER PÅ OPKLODSNING
50 mm MINERALULD
22 cm BETONELEMENTER

KT. 13.130

KT. 13.130

T R A P P E R U M

2 x FORMFØJET 13 mm GIPS

VANDRET
RHS-PROFIL

MIDT FUGE
KT. 13.060

FACADEPARTI VED INDGANG OPBYGGES
AF VELFAC VINDUESELEMENTER PÅ AF-
STIVNING AF 50 x 100 mm RHS-PROFILER.

BETONTRAPPER:
130 x 400 mm VANGER GLITTEDE
TIL MALING.
80 x 280 mm BETONTRIN M/ TERRAZZO
OVERFLADE MONTERET PÅ VINKELBESLAG
UNDERSÆNKET I TRIN TIL INDBORING
PÅ VANGER.
GRUND: 250.0 mm
STIGNING: 178,7 mm

KT. 12.78

KT. 12.48

D15

MIDT FUGE
KT. 12.190

NEDFORSKALLET LOFT:
I RUM NR. 242 OG 244 NEDFORSKALLET
LOFT MED 45 x 45 mm LÆGTER OG
25 x 100 mm FORSKALLING PR. 30 cm.
1 LAG 13 mm GIPS MED HELE KANTER
1 LAG 13 mm GIPS PLANK I HELE LÆNGDER

BD 60 LYDDØR

VÆG MOD GANG:
GIPS PÅ STÅLSKELET
GYPROC TYPE
D 95/70 202 M 95.

Ø 24 cm BETONSØJLE

K Ø K K E N

UK. POSTKASSER
KT. 10.995

MIDT FUGE
KT. 10.92

ETAGEADSKILLELSE I TRAPPERUM:
LINOLEUM
3,5 cm AFRETNING, GLITTET
10 cm LECABETON
18 cm BETONDÆK
25 x 100 mm FORSKALLING/60 cm
25 mm TRÆBETONPLADE, FIN.

OK. VASKEKANT
KT. 10.115

KT. 10.06
KT. 10.095
KT. 9.96
KT. 10.08
UK. FACADE-PARTI
KT. 10.107
KT. 9.95

KT. 10.095

KT. 9.73

KT. 9.78

KT. 9.78

KT. 9.62
KT. 9.79
KT. 9.84

D16

KT. 9.514

GITTERRIST:
DER LEVERES OG MONTERES
60 x 100 mm VARMGALVANISERET
GITTERRIST MED 20 x 30 mm
MASKE OG 2 STK. STILBARE BEN
FOR TRINHØJDE 15 cm SAMT
VÆGBESLAG.

ETAGEADSKILLELSE:
22 mm BØGEPARKET
50 x 50 mm STRØER PÅ OPKLODSNING
50 mm MINERALULD
18 cm BETONDÆKELEMENTER
25 x 100 mm FORSKALLING PR. 60 cm
25 mm TRÆBETONPLADER

ETAGEADSKILLELSE VED INDGANG:
LINOLEUM
3,5 cm AFRETNING, GLITTET.
10 cm LECABETON
12 cm ARMERET BETON I.H.T.
INGS. TEGNING.
25 x 100 cm FORSKALLING PR. 60 cm.
25 mm TRÆBETONPLADER, FIN.

KÆLDERVÆG:
SOM SNIT E - E.

F Æ L L E S K Ø K K E N / - R U M

BETONVÆG PUDSES
PÅ BEGGE SIDER

KT. 7.414

KT. 7.414

KÆLDERGULV:
SOM SNIT D - D.

LÆNGDESNIT **H-H**
I NYT INDGANGSPARTI

REV.	BEMÆRKNINGER	DATO
REV. A	KONTRAKTÆNDRING OG PROJEKTGENNEMGANG	26.09.93

CHRISTIANSBJERG KOLLEGIET, 8200 ÅRHUS N

DET ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB BOLIGFONDEN
v/ KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS, VESTER PORT 1, 8000 ÅRHUS C, TLF. 86 13 21 66

EMNE: LÆNGDESNIT **H-H**
DATO: 02.08.1993
MÅL : 1:20
20

■ ERIKSEN ARKITEKTER M.A.A.
VESTERGADE 83 • DK 8000 ÅRHUS C
TLF. 86 20 92 11 • FAX 86 12 80 22

□ NISSEN & WÜRTZ aps
RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
ØSTBOULEVARDEN 11 B, 8000 ÅRHUS C
FAX 86 12 33 99 TLF. 86 19 30 66