



2.012C

Kloakarbejde
Der må ikke måles på tegningen.
Koter angives i m. over D.N.N.
Udbrændte ledninger er ϕ 10PVC, fald min. 15%.
Materialer skal være Våpøskelente.
De stedlige myndigheder skal have mulighed for at se alle ledninger inden
blåteknik.
Det er entreprenørens ansvar at tilkalde myndighederne.
Eksisterende ledninger som ikke genanvendes skal fyldes med beton og afproppes.
Koter i eksisterende brande skal kontrolleres inden lægning af kloak.

SIGNATURER:		SIGNATUR VED KLOAKRENOVERING:	
—	Eksist. spildevandsledning	RB4	Rørbrud, klasse 4
—	Eksist. regnvandsledning	F03	Forskydning, klasse 3
—	Eksist. dræning	AF2	Afslag, klasse 2
—	Eksist. ledning nedbrudt og afproppet	AS2	Åben samling der skal afhjælpes
—	Ny spildevandsledning		
—	Ny regnvandsledning		
—	Tår regnvandsledning		
○	Eksist. brand som fjernes		
○	Eksist. brand/dækkel		
○	Eksist. rendestensbrand		
DK	Dækkelkote		
BK	Bundkote		
VS	Vandspejlskote		
RK	Risikokote		
—	Tagbrænd med sandfang og vandlås		
—	Tagnedløb		
—	Sandfangsbrænd med vandlås		
—	Gennemløbsbrand		
XXXX	Målt dækkel- og bundkote		

Rev.	Dato	Revisionen omfatter	Konsttegn.	Godkendt
A	06.11.2007	Diverse tilpasninger som aftalt.	SP/BA	
B	01.12.2008	Som udført	TBO/PS	
C	17.04.2009	Som udført. Målte dækkel- og bundkoter påført.	SP/KV	